



ГАЛАКТИКА

Общество с ограниченной ответственностью «Галактика»
625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пермякова, 3А, оф. 402
к.т. (3452) 68-50-70 (3452) 68-50-60,
e-mail: galaktika@rk.t72.ru, <https://галактика72.рф>
ИНН 7204147526 КПП 720301001
р/с 40702810338320002936, к/с 30101810100000000964
Филиал «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» в Уральское
ГУ Банка России, БИК 046577964

ООО «Тюменская управляющая
компания по эксплуатации
жилого фонда»
Генеральному директору
Хисматуллиной А.К.

Исх. №288 от 30.08.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Направляем в Ваш адрес коммерческое предложение:

1. По установке системы видеонаблюдения (СВН) на МКД по адресу:

г. Тюмень, ул. Транспортная д.36.

8 (восемь) камер видеонаблюдения

Общая стоимость работ составит 416 686 (четыреста шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 45 копеек.

Стоимость последующего ежемесячного технического обслуживания:

- при выполнении работ за счет средств собственников МКД – 4000 рублей;

- при выполнении работ за счет средств ООО «Галактика» - 160 (сто шестьдесят) рублей 00 копеек с квартиры.

Минимальный срок заключения договора - 5 (пять) лет.

Перечень оборудования и монтажных работ приведен ниже:

№ п/п	Наименование	Ед.из.	Кол-во
Оборудование и материалы			
1	Камера сетевая буллет 2Мп OMNY BASE miniBullet2E-WDS-SDL-C 36 с двойной подсветкой и микрофоном	шт	8
2	Камера сетевая купольная 2Мп OMNY BASE miniDome2E-WDS-SDL-C 28 с двойной подсветкой и микрофоном	шт	6
3	Шкаф универсальный разборный 19" 6U 315x580x450мм (ВШГ)	шт	1
4	Анкерный болт М8, 10x80 мм	шт	4
5	Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE	шт	1
6	Бокс КМПИ 1/2 PROxima (pbm40-n-2s)	шт	1
7	Выключатель автоматический модульный 1п С 16А 4.5кА ВА47-29	шт	1
8	Выключатель автоматический модульный 1п С 10А 4.5кА ВА47-29 IEK MVA20-1-010-C	шт	1
9	Монтажный комплект	шт	14
10	Колодка удлинителя 2-м ABC-пл. с заземл.	шт	1
11	Кабель UTP 4*2*24AWG кат.5е медь внутр	м	410
12	Кабель ВВГ-Пнг(А) 3x1.5 (м)	м	15
13	Труба гофрированная ПВХ 25мм с протяжкой серая	м	250
14	Труба гладкая жесткая ПВХ 20 мм легкая серая (3м)	шт	16

15	Соединитель угловой разборный д. 20	шт	3
16	Муфта соединительная для труб ПВХ д. 20мм	шт	16
17	Хомут Р6.6 3.6x200 FlexLock стандартный бел. (уп.100шт) PROxima EKF plc-fl-ctsw-3.6x200	уп	3
18	Дюбель-гвоздь 6x40 с грибовидной манжетой полипропилен	шт	100
19	Крепеж-клипса с замком, д. 20	шт	32
20	SP-Box 130 Коробка монтажная REXANT	шт	14
21	Точка доступа MikroTik SXTsq 5 ac	шт	2
22	Крепление Wispen UMB-500	шт	2
23	Дюбель-хомут 19-25мм нейлон белый (100шт) UHN35-19-25-100 IEK	уп	4
Монтажные работы			
1	Монтаж и подключение внутренней видеокамеры	шт	6
2	Монтаж и подключение уличной видеокамеры	шт	8
3	Монтаж и пусконаладка радиомостов	шт	2
4	Монтаж шкафа	шт	1
5	Установка оборудования и расключение электропитания в шкафу		1
6	Настройка коммутатора	шт	1
7	Монтаж кабеля	м	425
8	Пусконаладочные работы		14

12 (двенадцать) камер видеонаблюдения

Общая стоимость работ составит 496 375 (четыреста девяносто шесть тысяч тресто семьдесят пять) рублей 94 копейки.

Стоимость последующего ежемесячного технического обслуживания:

- при выполнении работ за счет средств собственников МКД – 6000 рублей;

- при выполнении работ за счет средств ООО «Галактика» - 235 (двести тридцать пять)

рублей 00 копеек с квартиры.

Минимальный срок заключения договора - 5 (пять) лет.

Перечень оборудования и монтажных работ приведен ниже:


№ п/п	Наименование	Ед.из.	Кол-во
Оборудование и материалы			
1	Камера сетевая буллет 2Мп OMNY BASE miniBullet2E-WDS-SDL-C 36 с двойной подсветкой и микрофоном	шт	12
2	Камера сетевая купольная 2Мп OMNY BASE miniDome2E-WDS-SDL-C 28 с двойной подсветкой и микрофоном	шт	6
3	Шкаф универсальный разборный 19" 6U 315x580x450мм (ВШГ)	шт	1
4	Анкерный болт М8, 10x80 мм	шт	4
5	Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE	шт	1
6	Бокс КМППН 1/2 PROxima (pbm40-n-2s)	шт	1
7	Выключатель автоматический модульный 1п С 16А 4.5кА ВА47-29	шт	1
8	Выключатель автоматический модульный 1п С 10А 4.5кА ВА47-29 IEK MVA20-1-010-С	шт	1
9	Монтажный комплект	комплект	18
10	Колодка удлинителя 2-м ABC-пл. с заземл.	шт	1
11	Кабель UTP 4*2*24AWG кат.5е медь внутр	м	500
12	Кабель ВВГ-Пнг(А) 3x1.5 (м)	м	15
13	Труба гофрированная ПВХ 25мм с протяжкой серая	м	320
14	Труба гладкая жесткая ПВХ 20 мм легкая серая (3м)	шт	20
15	Муфта соединительная для труб ПВХ д. 20мм	шт	20
16	Соединитель угловой разборный д. 20	шт	6
17	Хомут Р6.6 3.6x200 FlexLock стандартный бел. (уп.100шт) PROxima EKF plc-fl-ctsw-3.6x200	уп	3
18	Точка доступа MikroTik SXTsq 5 ac	шт	2

19	Крепление Wispen UMB-500	шт	2
20	Дюбель-гвоздь 6x40 с грибовидной манжетой полипропилен	шт	100
21	Крепеж-клипса с замком, д. 20	шт	40
22	SP-Box 130 Коробка монтажная REXANT	шт	18
23	Дюбель-хомут 19-25мм нейлон белый (100шт) УНН35-19-25-100 ИЕК	уп	3
Монтажные работы			
1	Монтаж и подключение внутренней видеокамеры	шт	6
2	Монтаж и подключение уличной видеокамеры	шт	12
3	Монтаж и пусконаладка радиомостов	комплект	2
4	Монтаж шкафа	шт	1
5	Установка оборудования и расключение электропитания в шкафу	комплекс	1
6	Настройка коммутатора	шт	1
7	Монтаж кабеля	м	515
8	Пусконаладочные работы	комплекс	18

Приложение

2. Схема размещения оборудования – на 15л.

Генеральный директор



Галиакбарова Д.А.

Исполнитель: Изюмова Ю.Е.
Тел. 8-982-988-50-70
e-mail: galaktika@rk.t72.ru